ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Оренбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Оренбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Оренбургская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Оренбург, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА						
	Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных	15780,08	369,86	128,15	12,74	15282,07	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	11389,88	248,76	108,15	8,23	11032,97	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	58901,58	344,36	128,15	12,74	58429,07	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	71051,01	207,28	108,46	7,58	70735,27	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	25200,69	480,86	132,86	14,03	24586,97	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	19677,36	335,39	110,50	8,87	19231,47	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	49324,08	447,65	132,86	14,03	48743,57	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	59503,17	279,32	111,18	8,39	59112,67	24,31
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых	85568,17	552,21	140,09	14,52	84875,87	48,06
17-01-001-10 *(301-9400)*	угловых *Приборы санитарно-технические, (компл.)*	901,34 -	665,73 -	147,14 -	16,45 -	88,47 *(10)*	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	11142,26	354,58	48,31	3,06	10739,37	30,86
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды	1762,52	182,35	25,13	2,10	1555,04	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1792,43	190,04	25,13	2,10	1577,26	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1845,77	248,76	28,28	2,10	1568,73	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	8426,31	873,70	157,63	20,97	7394,98	76,04
17-01-001-16	Установка биде	7327,42	347,57	39,82	2,10	6940,03	30,25
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких	9160,76	197,63	59,58	8,55	8903,55	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	4184,15	125,13	73,46	3,71	3985,56	10,89
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	71214,88	879,21	169,77	18,55	70165,90	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	65270,37	702,73	98,64	9,84	64469,00	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	91082,05	558,87	76,48	9,68	90446,70	48,64
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22	50 мм	1575,19	58,14	11,59	0,48	1505,46	5,06
17-01-001-23	100 мм	2034,76	100,77	23,59	1,61	1910,40	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: **10 шт.**

	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	642,37	70,09	10,93	0,00	561,35	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	6869,17	284,95	11,37	0,00	6572,85	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1727,99	80,43	0,22	0,00	1647,34	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1393,58	32,17	0,22	0,00	1361,19	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	716,36	72,39	0,22	0,00	643,75	6,3

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: **10 компл.**

	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4225,68	279,91	53,07	5,16	3892,70	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	6271,50	351,82	59,58	5,16	5860,10	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	7596,78	251,96	38,16	5,16	7306,66	22,18
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8869,51	396,24	115,66	3,39	8357,61	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	10205,13	298,65	94,12	6,94	9812,36	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	15337,34	528,58	99,59	6,94	14709,17	46,53

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: **10 компл.**

	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	1710,85	116,00	19,84	1,61	1575,01	10,32
17-01-004-02	напольных	2606,26	380,47	221,03	17,42	2004,76	33,85

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: **10 компл.**

	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	3511,10	199,01	19,89	2,10	3292,20	17,32
17-01-005-02	на два отделения	8429,55	290,81	64,78	10,32	8073,96	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3740,93	217,51	40,26	5,16	3483,16	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1381,13	103,30	17,69	1,13	1260,14	8,99

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: **10 компл.**

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	19570,06	251,75	23,66	1,77	19294,65	21,91

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды

Измеритель: **10 баков**

	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01 *(301-1529)*	до 0,5 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	11890,92 -	1573,67 -	423,02 -	33,23 -	9894,23 *(П)*	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	380,24	248,95	98,99	7,26	32,30	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 *(301-1529)*	1 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	17114,43 -	2818,51 -	934,03 -	71,13 -	13361,89 *(П)*	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	270,97	171,50	67,17	5,32	32,30	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: **10 компл.**

	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01	водоводяных	28131,88	981,93	122,88	15,97	27027,07	87,36
17-01-008-02	пароводяных	31366,85	1066,23	38,93	6,77	30261,69	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	9834,10	386,43	86,66	13,87	9361,01	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8440,66	463,31	38,93	6,77	7938,42	41,22

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства 3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров 4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин 4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды 4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 5